



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAN MARCELLO E VIE LIMITROFE

CUP: G47H22001240001



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

(art. 23 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Fascicolo Unico Planimetrie Interventi

Jesi, 26 Febbraio 2022

IL PROGETTISTA
Ing. Manuela Marconi


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Manuela Marconi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAN MARCELLO E VIE LIMITROFE

Progetto definitivo esecutivo


Legenda


INTERVENTI STRADE

 fresatura (Rif. EP. 19.13.011.001-002) (*)
tappetino sp. 4 cm (Rif. EP. 19.13.005.002)

(*) Nota
*su tutte le aree stradali (anche dove non indicato in planimetria)
potrà essere effettuata la bonifica localizzata superficiale
secondo disposizioni del DL qualora necessario a seguito
della valutazione dopo la fresatura del tappeto*

INTERVENTI MARCIAPIEDE

 marciapiedi oggetto di intervento per l'intera superficie

 scarifica superficiale (Rif. EP. 19.03.003)
pavimentazione in conglomerato bituminoso sp 3 cm (Rif. EP. 19.13.008)
eventuale (da effettuare con disposizioni del DL secondo necessità)
demolizione soletta esistente (Rif. EP. 02.03.003.001)
rifacimento soletta cls RcK 25 Mpa (Rif. EP. 03.03.001.005)
rete elettrosaldata d 6 20x20 (Rif. EP. 03.04.003)
livellamento in stabilizzato riciclato (Rif. EP. 18.04.004.003)
rifacimento cordolature (Rif. EP. 19.18.032)

NOTA BENE: in corrispondenza di tutti gli attraversamenti pedonali che insistono su marciapiedi oggetto di rifacimento si dovranno realizzare abbassamenti al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Le rampe dovranno avere pendenza non superiore al 8%.

AREA DI INTERVENTO:

via san marcello



AREA DI INTERVENTO:

via san giuseppe e vie limitrofe

